

Lista lucrari:

- 1.executie ziduri rigips - 162 m²
- 2.izolatie fonica interioara ziduri
- 3.executie si modificare instalatie electrica
- 4.executie dulap pal 8 usi (inaltime 2,2m; adincime 0.5m; lungime 4m)
- 5.montare usi (3buc)
- 6.modificat instalatie incalzire (demontare, mutare calorifere)
- 7.gresie și faianță în baie
- 8.montaj instalatii sanitare

Lista materiale:

- profile cw 100 – 70ml
 - profile uw 100 – 116ml
 - rigips antiumezeala – 19m²
 - rigips interior – 143m²
 - polistiren 100 – 85m²
 - rifix (chit imbinare rigips) -25kg
 - glet - 750kg
 - adeziv izolatie – 25kg
 - lavabila – 30kg
 - banda imbinari – 2 role
 - coltar aluminiu – 30ml
 - autopercutante 8/35 – 100buc
 - holsuruburi 4,5/30 – 100buc
 - autofiletante 35 -1000buc
 - holsuruburi imbinare profile -300buc
 - smirghel 100 – 5m
 - usi interior – 3buc
 - inst. sanitare (racorduri, scurgeri, baterii, cabina dus, chiuveta, wc)
 - prize duble st – 5buc
 - intreupatoare -3buc
 - senzori de miscare- 2buc
 - corpuri de iluminat- 3buc
 - MIF 2,5 – 100m
 - copex DX16 -50m
 - doza conexiuni – 5buc
 - doza aparat – 8buc
 - cleme capat 16- 20buc
 - gresie: 9 mp
 - faianta: 25 mp
 - dus cu cada
 - corp chiuveta cu oglinda
- pal melaminat – 50m²
 - feronerie:-balamale – 32buc
 - confirmatoare – 150buc
 - manere – 8buc
 - suporti raft -100buc
 - PFL – 10m²

